

sezione 4

APPROFONDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEL
COMPLESSO DELL'ATTIVITA'

SORVEGLIANZA SANITARIA

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DI
CIASCUNA UNITA' OPERATIVA

PIANO DI MIGLIORAMENTO

APPROFONDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEL COMPLESSO DELL'ATTIVITA'

STRESS LAVORO CORRELATO

ESITO SPECIFICO DELLA VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

I risultati ottenuti utilizzando le modalità di valutazione esposte nella Sezione 3 del presente documento, sono:

Valutazione del	Griglia	C.List A	C.List B	C.List C1	C.List C2	C.List C3	C.List C4	TOTALE	RISCHIO

Il risultato finale della rilevazione indica un livello di stress

- basso: è sufficiente ripetere l'indagine dopo 2 aa.ss.
- medio*: è necessario individuare e realizzare interventi correttivi mirati e ripetere la valutazione dopo un anno.

La specifica rilevazione indica inoltre un livello di stress:

- basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa dei docenti;
- basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa dei collaboratori scolastici;
- basso medio alto per la tipologia di attività lavorativa del personale amministrativo.

*Allegare alla presente valutazione l'elenco dei possibili interventi correttivi sulla base delle problematiche rilevate con punteggio medio-alto in "Situazione mediocre o cattiva" nelle varie check list



SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende gli accertamenti preventivi e periodici ai fini della valutazione all' idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, c.1: La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all' articolo 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

A seguito della valutazione approfondita (e riportata nelle precedenti Sezioni del presente documento) è emersa la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria per alcuni fattori di rischio, mentre per altri la stessa è comunque consigliabile come misura generale di prevenzione prevista, in quanto esistono condizioni di rischio residuo evidenti.

In particolare, per i collaboratori scolastici (che ne faranno richiesta ai sensi del sopracitato D.Lgs. 81/08, art. 41, c.1 lett. b)) si prevede di consentire l' attivazione della sorveglianza sanitaria riguardo:

- la movimentazione manuale dei carichi (attualmente sotto l' indice di rischio) per i soggetti con eventuali problemi osteoarticolari;
- l' uso di detersivi e detergenti che, pur caratterizzati da un livello di rischio chimico calcolato irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, in soggetti ipersuscettibili potrebbero comportare disturbi specifici cutanei e/o respiratori;
- la sinergia di diversi fattori di rischio con livello inferiore all' azione ed eventuale ipersuscettibilità individuale.

Il dettaglio riassuntivo dei casi per cui è attivata la sorveglianza sanitaria è riportato nella seguente tabella:

MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONDIZIONI DI RISCHIO	PERIODICITA'	SORVEGLIANZA SANITARIA	
					Obbligatoria	A richiesta (art.41 c.1, l. b)
Personale Amministrativo	Videoterminale	Art. 176 D.Lgs. 81/08	Utilizzo \geq 20 ore settimanali	Quinquennale Biennale per età \geq 50 anni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insegnanti di sostegno	Movimentazione manuale dei carichi (di alunni disabili non collaboranti)	Art. 168 D.Lgs. 81/08	Indice di rischio $>$ 1	Annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Indice di rischio $>$ 0.75; $<$ 1	Indicata dal Medico Competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Collaboratori Scolastici	Movimentazione manuale dei carichi	Art. 168 D.Lgs. 81/08	Indice di rischio $>$ 0.75; $<$ 1	Indicata dal Medico Competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Agenti chimici	Art. 229 D.Lgs. 81/08	Rischio "moderato" ("irrilevante per la salute")	Indicata dal Medico Competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

VALUTAZIONE DEI RISCHI / LISTA NON CONFORMITA' DELLA SINGOLA UNITA' OPERATIVA

UNITA' OPERATIVA 1

Scuola secondaria di 1° grado "A. Manzoni" – SEDE



DOCUMENTAZIONE:	PRESENTE	NON PRESENTE	DATA	DA RINNOVARE
Certificato collaudo statico		X		
Verifica idoneità sismica		X		
Certificato Prevenzione Incendi o SCIA	X		2023	
Certificato agibilità		X		
Autorizzazione igienico-sanitaria		X		
Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08 o L. 46/90)		X		
Copia denuncia impianto di messa a terra		X		
Certificazione in merito alla assenza di amianto	X		2003	
Certificazione in merito alla presenza di FAV	X		2003	
Spazi collettivi ad uso lavorativo – Dimensione e comfort				
altezza:			<i>Aule</i>	<i>Uffici</i>
ubicazione:			conforme	conforme
illuminazione:			conforme	conforme
abbagliamento:			sufficiente	sufficiente
pavimentazione:			controllato	controllato
Microclima, salubrità e ricambio d'aria			conforme	conforme
Superficie minima per alunno / lavoratore			L'affollamento delle aule è conforme ai parametri dettati dal DM 18/12/1975.	
Postazioni Videoterminali			-	

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

- Integrazione dell'impianto elettrico nel locale del personale e spogliatoio per la corretta alimentazione del forno microonde e del frigorifero senza l'utilizzo di prolunghe ciabatte e spine multiple.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		EP

- Verificare che il forno a microonde e il frigorifero presenti dello spogliatoio del personale abbiano il marchio CE.
- Eliminare dai locali ad uso archivio gli elettrodomestici quali il frigo e i fornetti.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		DDL

- Installare il rilevatore di fumo nell'archivio esterno, sia in quello vecchio che in quello nuovo.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche		1	4	4	Manutenzione, messa a norma	EP

- Verifica ed eliminazione delle cause dei cattivi odori provenienti dagli scarichi dei servizi igienici in biblioteca.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Comfort insufficiente		2	1	2	Manutenzione	EP

- Verifica periodica della stabilità dei controsoffitti e dei sopraluce interni dell'intero edificio.
- Installare le elettrocalamite per le porte Rei attualmente tenute aperte con delle cordicelle: si veda per esempio al piano terra.
- Sostituzione dei vetri rotti nella finestra della palestra piccola.
- Sostituzione serramenti o vetri del corridoio di collegamento fra l'ingresso e il blocco classi
- Rimozione dei grandi attrezzi (si veda per esempio il quadro svedese) in entrambe le palestre.
- Verificare il corretto fissaggio degli aerotermi nella palestra grande.
- Generale ristrutturazione delle porte REI in molti casi con telaio smurato.
- Valutare la sostituzione delle pedate in legno della scala che costituisce unico accesso al laboratorio arte al di sopra dell'auditorium.
- Individuare opportuno sistema di copertura della scala di emergenza esterna anche per scongiurare scivolamenti per accumulo di acqua e/o fenomeni gelivi.
- Installare adeguato parapetto a protezione della parete in vetrocemento sui pianerottoli delle scale.
- Verificare la tenuta delle finestre interne nei corridoi.
- Verifica della stabilità della recinzione esterna lato via San Matteo.
- Verifica della crepa a piano secondo fra bagni maschi e docenti
- Ripristino della coibentazione dell'impianto termico nelle parti comuni.
- Ripristino e manutenzione delle pensiline a protezione delle uscite a piano seminterrato.
- Verifica della stabilità dei pavimenti e delle solette del corridoio di distribuzione a piano rialzato
- Verificare l'assenza di materiale nel sottotetto accessibile tramite botola al 2° piano, e mantenerlo permanentemente sgombro.
- Il tubo di scarico a pavimento nell'archivio esterno può essere causa di inciampi: individuare opportuno sistema di segnalazione o integrazione.

- Installare adeguate protezioni ai montanti della rete di pallavolo e ai canestri nei campi esterni.
- Ripristino delle griglie su bocchette esterne di aerazione edificio palestre

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciate	3	1	3	Manutenzione	EP

- Ripristino delle strisce antisdrucciolo lungo le scale.
- Fissare a muro la lavagna presente nella palestra piccola.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciate	3	1	3	Manutenzione	DDL

- Chiusura permanente dei depositi di materiale per le pulizie.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Intossicazione	2	2	4	Procedure interne	DDL

- Le verifiche condotte hanno rilevato la presenza di fibre artificiali vetrose in aree non accessibili e confinate. Non sussistono pertanto criticità.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Amianto e altre fibre vetrose	1	4	4		EP

PRIORITA' INDIVIDUATE

- Installare adeguato parapetto a protezione della parete in vetrocemento sui pianerottoli delle scale.
- Verificare la tenuta delle finestre interne nei corridoi.
- Verifica della stabilità dei pavimenti e delle solette del corridoio di distribuzione a piano rialzato

UNITA' OPERATIVA 2

Scuola primaria "E. De Amicis" – SUCCURSALE



DOCUMENTAZIONE:	PRESENTE	NON PRESENTE	DATA	DA RINNOVARE
Certificato collaudo statico		X		
Verifica idoneità sismica		X		
Certificato Prevenzione Incendi o SCIA	X		2022	
Certificato agibilità		X		
Autorizzazione igienico-sanitaria		X		
Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08 o L. 46/90)		X		
Copia denuncia impianto di messa a terra		X		
Certificazione in merito alla presenza di amianto	X		2003	X
Certificazione in merito alla assenza di FAV	X		2003	

Spazi collettivi ad uso lavorativo – Aule

Dimensione e comfort

altezza:	conforme
ubicazione:	conforme
illuminazione:	sufficiente
abbagliamento:	controllato
pavimentazione:	conforme
Microclima, salubrità e ricambio d'aria	L'affollamento delle aule è conforme ai
Superficie minima per alunno / lavoratore	parametri dettati dal DM 18/12/1975.
Postazioni Videoterminali	-

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

- Verificare che il frigorifero presente nello spogliatoio del personale sia marchiato CE.
- Tenere permanentemente chiuso il ripostiglio del quadro elettrico.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Elettrocuzione		2	4	8		DDL

- Individuare opportuno sistema per l'apertura delle finestre troppo alte nella palestra e garantire così una aerazione naturale.
- Manutenzione e risanamento dei servizi igienici

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Comfort insufficiente		2	1	2	Manutenzione	EP

- Verifica di compatibilità e riordino della zona di ingresso esterna del magazzino comunale a piano seminterrato.
- Verifica periodica della stabilità dei controsoffitti dell'intero edificio.
- Ripristino della regolarità della pavimentazione dell'area esterna.
- Intervento di regolarizzazione della pavimentazione esterna che consenta la completa apertura del cancelletto pedonale di ingresso.
- Rimozione del quadro svedese nella palestra.
- Ripristino della pavimentazione discontinua nella palestra.
- Completare la posa di elettrocalamite nelle porte REI.
- Verificare la tenuta dei ciellini nei cassonetti delle tapparelle nei corridoi.
- Generale revisione delle porte REI esterne che in parecchi punti risultano smurate.
- Installare adeguato para-piedi nelle scale interne.
- Riparare le alzate rotte o instabili delle scale interne e della scala esterna lato palestra/mensa
- Fissaggio del parapetto della rampa in atrio di ingresso
- Individuare opportuno sistema per rendere udibile il segnale di allarme nell'auditorium.
- Installare adeguata protezione contro gli urti accidentali sui radiatori laterali sporgenti nei pianerottoli intermedi delle scale.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature		3	1	3	Manutenzione	EP

- Ripristino delle strisce antisdrucciolo lungo la scala centrale.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature		3	1	3	Manutenzione	DDL

- Chiusura permanente dei depositi di materiale per le pulizie.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Intossicazione		2	2	4	Procedure interne	DDL

- Prevedere controlli periodici al sottocoppo contenente amianto, per quanto non esposto direttamente alle intemperie

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE	Amianto e altre fibre vetrose		1	4	4		EP

PRIORITA' INDIVIDUATE

- Verifica di compatibilità e riordino della zona di ingresso esterna del magazzino comunale a piano seminterrato.
- Intervento di regolarizzazione della pavimentazione esterna che consenta la completa apertura del cancelletto pedonale di ingresso.
- Ripristino della pavimentazione discontinua nella palestra.
- Generale revisione delle porte REI esterne che in parecchi punti risultano smurate.
- Prevedere controlli periodici al sottocoppo contenente amianto, per quanto non esposto direttamente alle intemperie

UNITA' OPERATIVA 3

Scuola dell'infanzia "Ada Negri" – SUCCURSALE



DOCUMENTAZIONE:

	PRESENTE	NON PRESENTE	DATA	DA RINNOVARE
Certificato collaudo statico		X		
Verifica idoneità sismica		X		
Certificato Prevenzione Incendi o SCIA	X		2021	
Certificato agibilità		X		
Autorizzazione igienico-sanitaria		X		
Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08 o L. 46/90)		X		
Copia denuncia impianto di messa a terra		X		
Certificazione in merito alla assenza di amianto	X		2005	
Certificazione in merito alla assenza di FAV	X		2005	

**Spazi collettivi ad uso lavorativo –
Dimensione e comfort**

Aule

altezza:	conforme
ubicazione:	conforme
illuminazione:	sufficiente
abbagliamento:	controllato
pavimentazione:	conforme
Microclima, salubrità e ricambio d'aria	L'affollamento delle aule è conforme ai
Superficie minima per alunno / lavoratore	parametri dettati dal DM 18/12/1975.
Postazioni Videoterminali	-

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

- Verificare il corretto funzionamento dell'allarme antincendio che durante le ultime prove di evacuazione non ha funzionato correttamente, in particolare integrando i pannelli ottico acustici nelle sezioni.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche	1	4	4	Manutenzione, messa a norma	EP

- Verifica periodica della stabilità dei controsoffitti dell'intero edificio.
- Manutenzione porte e serramenti esterni
- Risanamento muretto di recinzione in corrispondenza del cancelletto di ingresso pedonale
- Sostituzione o risanamento straordinario della porta in legno di ingresso
- Regularizzare il livello del tombino al piano seminterrato nel corridoio non complanare al pavimento.
- Regularizzare la pavimentazione esterna che conduce all'ingresso delle sezioni al piano seminterrato.
- Individuare opportuno sistema per l'eliminazione delle ortiche presenti nell'area giochi esterna.
- Manutenzione dei giochi esterni in legno per scongiurare le ferite da scaglie.
- Sistemazione delle aree esterne in particolare attorno alle aree gioco.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature	3	1	3	Manutenzione	EP

- Eliminare il materiale depositato sui davanzali delle finestre nelle sezioni che impediscono la corretta e totale apertura delle finestre stesse.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciampi, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature	3	1	3	Manutenzione	DDL

- Chiusura permanente dei depositi di materiale per le pulizie.


MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Intossicazione	2	2	4	Procedure interne	DDL

PRIORITA' INDIVIDUATE

- Verifica periodica della stabilità dei controsoffitti dell'intero edificio.
- Regularizzare la pavimentazione esterna che conduce all'ingresso delle sezioni al piano seminterrato.
- Individuare opportuno sistema per l'eliminazione delle ortiche presenti nell'area giochi esterna.
- Verificare il corretto funzionamento dell'allarme antincendio che durante le ultime prove di evacuazione non ha funzionato correttamente, in particolare integrando i pannelli ottico acustici nelle sezioni.

UNITA' OPERATIVA 4

Scuola dell'infanzia "Jean Piaget" – SUCCURSALE



DOCUMENTAZIONE:	PRESENTE	NON PRESENTE	DATA	DA RINNOVARE
Certificato collaudo statico		X		
Verifica idoneità sismica		X		
Certificato Prevenzione Incendi o SCIA	X		2021	
Certificato agibilità		X		
Autorizzazione igienico-sanitaria		X		
Dichiarazione conformità impianti elettrici (L. 37/08 o L. 46/90)		X		
Copia denuncia impianto di messa a terra		X		
Certificazione in merito alla assenza di amianto	X		2005	
Certificazione in merito alla assenza di FAV	X		2005	

Spazi collettivi ad uso lavorativo – Aule

Dimensione e comfort

altezza:	conforme
ubicazione:	conforme
illuminazione:	sufficiente
abbagliamento:	controllato
pavimentazione:	conforme
Microclima, salubrità e ricambio d'aria	L'affollamento delle aule è conforme ai
Superficie minima per alunno / lavoratore	parametri dettati dal DM 18/12/1975.
Postazioni Videoterminali	-

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

- I servizi igienici sono in generale insufficienti: nelle sezioni C e B sono presenti solo 5 wc funzionanti mentre nelle sezioni G e D i servizi sono solo 3.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Incendio, adeguamento alle norme Barriere architettoniche	1	4	4	Manutenzione, messa a norma	EP

- Verificare il corretto funzionamento del sistema per l'aerazione forzata e informare adeguatamente il personale.
- Registrazione e piccola manutenzione dei serramenti esterni e delle tapparelle
- Verifica e soluzione delle cause di infiltrazione nella sezione rossi

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Comfort insufficiente	2	1	2	Manutenzione	EP

- Verifica periodica della stabilità dei controsoffitti dell'intero edificio.
- Installare i tappetini ammortizzanti attorno ai giochi esterni.
- Verifica della crepa presente nella sezione G
- Rimozione dei ceppi degli alberi abbattuti
- Generale manutenzione dei giochi esterni in legno per scongiurare rischi di ferite da scaglie.
- Ripristino della pavimentazione discontinua nell'area giochi esterna che presenta numerose buche.
- Ripristino della continuità di pavimentazione dissestata lungo l'ingresso pedonale.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Inciami, urti cadute, tagli, abrasioni, bruciature	3	1	3	Manutenzione	EP

- Chiusura permanente dei depositi di materiale per le pulizie.

MAN.	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - DPI	RES.
TUTTE		Intossicazione	2	2	4	Procedure interne	DDL

PRIORITA' INDIVIDUATE

- I servizi igienici sono in generale insufficienti: nelle sezioni C e B sono presenti solo 5 wc funzionanti mentre nelle sezioni G e D i servizi sono solo 3.
- Verificare il corretto funzionamento del sistema per l'aerazione forzata e informare adeguatamente il personale.
- Verifica periodica della stabilità dei controsoffitti dell'intero edificio.
- Ripristino della pavimentazione discontinua nell'area giochi esterna che presenta numerose buche.
- Ripristino della continuità di pavimentazione dissestata lungo l'ingresso pedonale.



PIANO DI MIGLIORAMENTO / PRIORITA' INDIVIDUATE

Il presente piano di miglioramento rappresenta un estratto della valutazione sopra riportata, in cui sono riassunte le priorità individuate. Il livello di priorità indicato è utile per organizzare le attività secondo un piano di azione e non deve essere confuso con il livello di rischio valutato precedentemente.

La priorità alta rappresenta indica un piano di azione da eseguirsi a breve termine, la priorità media delle azioni da eseguirsi nel medio periodo, mentre priorità bassa indica azioni da pianificarsi nel corso dell'anno.

# PLESSO		PRIORITA'			RES.
		ALTA	MEDIA	BASSA	
TUTTI I PLESSI	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI TIPO GESTIONALE:				
	Segnalare all'Ente proprietario la necessità di intervento di manutenzione secondo quanto indicato nelle lettere fornite e allegate alla presente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verifica periodica del protocollo di Sorveglianza Sanitaria e comunicazione al Medico Competente dei lavoratori potenzialmente soggetti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUTTI I PLESSI	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI TIPO FORMATIVO:				
	Formazione / aggiornamento addetti AI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Formazione / aggiornamento addetti PS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Formazione lavoratori ai sensi degli accordi stato-regioni del 21/12/2011	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Formazione / aggiornamento altre figure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUTTI I PLESSI	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI TIPO ORGANIZZATIVO:				
	Attuazione delle eventuali misure organizzative per la riduzione del rischio da stress-lavoro correlato (si veda il relativo paragrafo nella sezione 4)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUTTI I PLESSI	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI MANUTENZIONE A LIVELLO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO:				
	Priorità riportate al termine di ogni unità operativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	